

به منظور پیشگیری و کاهش حوادث شبکه برق منطقه‌ای تهران صورت گرفت؛

اصلاح و بهینه‌سازی چیدمان فنی کابل‌های پست فوق‌توزیع مصلی

مدیر امور انتقال نیروی 2 تهران اعلام کرد: با هدف جلوگیری از بروز حوادث و بهره‌برداری اصولی و نگهداری کابل‌ها در شرایط مطلوب، طرح اصلاح چیدمان فنی کابل‌ها و بهینه‌سازی کانال آرم‌رو در محوطه پست 63 کیلوولت مصلی به انجام رسید.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی برق منطقه‌ای تهران (تابش)؛ «مجید عبدالهی» مدیر امور یاد شده گفت: باتوجه به اینکه کانال‌های آرم‌رو واقع در محوطه پست‌ها در برنامه‌های سرویس پیشگیرانه خطوط زمینی و بازدیدهای اپراتور لحاظ نمی‌شوند، طی بازدید و بررسی کارشناسی صورت گرفته از کانال کابل‌های 63 کیلوولت پست 230/63/20 کیلوولت مصلی، مشاهده شد که تمامی کابل‌ها دارای چیدمان نامنظم و بدون مهار و دستک مناسب، در زیر حجم زیادی از گل و لای، نخاله و خاک مدفون شده‌اند؛ لذا به جهت بهره‌برداری اصولی و نگهداری تجهیزات یادشده در شرایط مطلوب و جلوگیری از حوادث، نسبت به واگذاری پروژه انجام خدمات فنی و مرتب‌سازی کابل‌ها به شرکت متانیر اقدام شد. وی در ادامه افزود: اقدامات صورت گرفته شامل جابجایی کابل‌ها از روی دستک‌ها، ساخت، نصب و رنگ آمیزی دستک‌های ساخته شده و باز کردن و تعمیر دستک‌های معیوب، برگرداندن کابل‌ها به روی دستک‌ها از روی زمین و فرم دهی آنها، مهار کابل‌ها توسط نوار کنفی، نظافت کابل‌های داخل کانال، تخلیه گل و لای و نخاله از داخل کانال، رنگ آمیزی نردبان‌ها و درب ورودی کانال، نصب تابلوهای کد خط کابل‌ها در داخل کانال، کابلکشی ارت، نصب کلمپ و ارتباط سیم ارت به دستک‌ها، ترمیم ساختمانی انتهای کانال، باز نمودن مسیر خروج آب به چاه موجود در کانال، مرتب نمودن کابل‌های روشنایی و مخابراتی انجام گردید. مهندس عبدالهی در پایان اضافه کرد: هزینه صورت گرفته بالغ بر 640 میلیون ریال بوده و از تاثیرات مثبت این طرح می‌توان به بهره‌برداری اصولی و نگهداری تجهیزات مذکور در شرایط مطلوب و در نتیجه افزایش طول عمر کابل‌ها، جلوگیری از فرسایش و تخریب کانال، سهولت در بازدید از کانال و کابل‌ها، جلوگیری از حوادث مرتبط، سهولت در تعمیرات احتمالی، تبادل بهتر هوا در داخل کانال و افزایش ایمنی لازم، اشاره نمود.