

دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 - 11:09

توسط امور بهره برداری و نگهداری سد لار انجام شد؛

تغییر وضعیت انتقال آب از حالت پمپاژ به ثقلی

مدیر امور نظارت بر بهره برداری و نگهداری سد لار از تغییر وضعیت انتقال آب از سد لار به تهران از حالت پمپاژ به ثقلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مفید اصغری" با اعلام این خبر گفت: با افزایش تراز آب دریاچه سد لار، تغییر سیستم انتقال آب شرب تهران از طریق این سد، از حالت پمپاژ به ثقلی با بستن دریچه های آبگیر و آب بر تاسیسات عظیم تلمبه خانه و باز نمودن دریچه رقوم 2472 متر تاسیسات کلان انجام گردید.

اصغری با بیان اینکه هر ساله با افزایش تراز آب دریاچه و رسیدن به تراز 2472.50 متر، مانور دریچه های مذکور جهت انتقال ثقلی آب الزامی می باشد، اظهار کرد: با تلاش و پیگیری های بی وقفه انجام شده توسط همکاران سد لار، مانور دریچه های تاسیسات طی یک روز کاری و با مهیا نمودن شرایط لازم جهت انجام کار و تست های مربوطه، انجام و عملیات مذکور با موفقیت به پایان رسید.

مدیر امور بهره برداری و نگهداری سد لار در پایان خاطر نشان کرد: به طور معمول استفاده از روش ثقلی برای انتقال آب، از ابتدای بهار آغاز و بسته به میزان سطح تراز آب مخزن، تا ابتدای پاییز همان سال ادامه می یابد و هر ساله با افزایش تراز آب دریاچه و رسیدن به تراز 2472 متر، این تغییر وضعیت از حالت پمپاژ به ثقلی الزامی است که در سال جاری به دلیل کاهش نزولات جوی، تغییر وضعیت ارسال آب با تاخیر و در هفته دوم اردیبهشت ماه انجام شد.