

در راستای افزایش میزان آبگذری رودخانه در پنج روز کاری صورت گرفت؛



لایروبی بخشی از رودخانه جاجرود با حجم عملیات خاکی بالغ بر 15 هزار مترمکعب

مدیر امور منابع آب شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا از لایروبی قسمت هایی از رودخانه جاجرود با حجم عملیات خاکی بالغ بر 15 هزار متر مکعب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، " محمدرضا گیتی پژوه" با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: در راستای افزایش میزان آبگذری رودخانه جاجرود پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب های احتمالی در محدوده بالادست و پایین دست پل جهاد چرمشهر و همچنین با عنایت به خاکریزی انجام شده لایروبی قسمت هایی از رودخانه جاجرود با حجم عملیات خاکی بالغ بر 15 هزار متر مکعب صورت گرفت.

وی گفت: انباشت رسوبات رودخانه ای، تخلیه نخاله های ساختمانی و پسماند و فاضلاب شهرها در داخل بستر و دهانه پل ها و کالورت ها و عدم توجه به قانون مدیریت پسماند علاوه بر کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه جاجرود باعث عبور گند سیلاب و بالا آمدن سطح آب در محدوده مذکور و تحت تأثیر قرار دادن سازه پل متقاطع رودخانه شده است. وی در ادامه اظهار کرد: با عنایت به حساسیت این محور مواصلاتی و حجم بالای تردد وسایل نقلیه از آن و با توجه به اینکه هرگونه حادثه احتمالی برای آن خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد، با هماهنگی های انجام شده با طولی معادل 60 متر لایروبی رودخانه فوق الذکر با ادوات و ماشین آلات سنگین انجام شد.

گیتی پژوه در پایان خاطر نشان کرد: اجرای پروژه ساماندهی و حفاظت رودخانه ها جزء اولویت های اصلی شرکت آب منطقه ای تهران بوده و در راستای عبور ایمن سیلاب های احتمالی توسط مامورین مربوطه صورت می پذیرد و این موضوع تا ظرفیت کامل و رفع بحران و از منطقه ادامه خواهد داشت و از طرف اکیپ گشت و بازرسی این امور پیگیری خواهد شد.